ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
UAT COMUNA RĂCHIŢI
CONSILIUL LOCAL
• sediu: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310
• e-mail: *primaria.rachiti@gmail.com* • tel/fax: (0231) 544.210

HOTĂRÂREA NR.__18_

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”

Consiliul Local al comunei Răchiţi, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.02. 2023,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului Comunei Răchiți nr.46 /01.02.2023, raportul de specialitate nr 47/01.02.2023..pentru proiectul **”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”** si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Răchiți.;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local,

In conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin.(2) lit.b si d, alin.(4) lit.g, alin.(7) lit.n din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte **PNRR/2022/Cl/I.2. - COMPONENTA 1 - MANAGEMENTUL APEI, Investitia 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate;**
- Coordonatorul de reforme si investitii este Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Directia Generala Planul National de Redresare si Rezilienta
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139 alin.(l), art. 196, alin.(l), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE;

Art.l. Se aprobă depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului **”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”,** finantare prin PNRR, Componenta 1 - Managementul apei, **Investitia 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate**, cu valoare totala a proiectului de 43.294.010,17 lei, la care se adauga TVA;

Art.2. Se aprobă Descrierea investitiei pentru proiectul **”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”,** în conformitate cu Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre, ce conține informații cu privire la necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei;

Art.3. Se aprobă ca, în cazul obtinerii finantarii, lucrarile si toate cheltuielile aferente proiectului **”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”** sa fie prevazute în bugetui UAT Răchiți pentru perioada de realizare a investitiei;

Art.4. Se aprobă ca, în cazul obtinerii finantarii, UAT Răchiți, să suporte cheltuielile de mentenanta a investitiei aferente proiectului **”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”,** pentru o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati;

Art.5. Sumele reprezentand cofinantarea si cheltuielile neeligibile care pot aparea pe durata implementarii proiectului **"Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani",** astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de executie lucrari, pentru implementarea in conditii optime a proiectului, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 1690 persoane care locuiesc în 550 de case.

Art. 7. Se aproba urmatoarele caracteristici tehnice, asa cum reies din Studiul de fezabilitate Nr.289/2023. intocmit de proiectantul de specialitate SC TEHNO INSTAL NORD SRL pentru Comuna Răchiți

Se propune realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare menajera pe amplasament/zonă/străzi specificate/prezentate în Anexa 1 și în raportul de specialitate.

Sistem alimentare cu apa potabila

- retehnologizare statie pompe existenta UAT Comuna Roma, pe DE262(UAT Comuna Mihai Eminescu) : Q=36.3 l/s ; H=30 mCA;
- amplasarea unei statii de pompare apa potabila aferente sistemului de apa a localitatii Costesti, pe domeniul public al UAT Comuna Roma(CF52109) : Q=20 l/s ; H=50 mCA ;
- implementarea unei conducta de aductiune pe domeniul public al Judetului Botosani, DE262, DJ296 si DJ296A, care se va executa din teava de PEHD Dn 225 mm, Pn 10 ;
- realizarea unei gospodarii de apa pe domeniul public al UAT Comuna Rachiti(CF56111), cu o capacitate de 1000 mc ;
- implementarea uneui sistem de distributie apa potabila la consumatorii aferenti localitatii Costesti, cu functionare gravitationala. Acesta se va amplasa pe domeniul public al UAT Comuna Rachiti in extravilan, respectiv intravilan localitatea Costesti, pe reteaua de drumuri, urmand a se executa din teava PEHD Dn 63-200 mm, Pn 10

Sistem de colectare ape uzate

- Colectarea apelor uzate de la gospodariile din cadrul localitatii Costesti, se va realiza prin intermediul unei retele cu functionare gravitationala, impartita pe 6 zone principale de colectare, respectiv o subzona. La capatul fiecarei zone s-au prevazut statii de pomapre ape uzate de tip monobloc prefabricate, complet automatizate, prevazute cu electropompe cu tocator. Fiecare statie de pompare ape uzate va fi prevazuta cu sursa de rezerva in alimentarea cu energie electrica, de tip grup electrogen. In cadrul sistemului de colectare ape uzate se disting un numar de 10 statii, din care :
  - 2 statii de subzona(SPAUZ 1/8) ;
  - 6 statii de zona(SPAUZ 1/2/3.1/4/5/6) ;
  - 2 statii de repompare(SPAUZ 3.2/) ;
  - 1 statie de repompare(SPAUZ 9).
- Statie de pompare ape uzate principala a localitatii Costesti o reprezinta SPAUZ 3.1, respectiv repompare SPAUZ 3.2, care refuleaza in cadrul caminului menajer identificat pe colectorul de canalizare din localitatea Rachiti, de la cota ~+157,66 m.
- se propune implementarea unei statii de pompare ape uzate in incinta statiei si deversarea acesteia in amonte de statia de epurare a municipiului Botosani, in cadrul caminului menajer de la coordonatele X=626933.83,Y= 696628.76, identificat pe colectorul de canalizare de pe strada Savenilor
- Conductele de refulare ape uzate se vor executa din teava PEHD Dn 110/160/180 mm ; Pn 10, si se vor amplasa pe domeniul public al UAT Comuna Rachiti si UAT Municipiul Botosani

Cerinte sistem apa potabila :

Q.zi.med.=369.14 mc/zi ; Q.zi.max=748.6 mc/zi ; Q.orar.max=31.2 mc/h ;

Cerinte sistem apa uzata :

Q.zi.med.=325.52 mc/zi ; Q.zi.max=660.14 mc/zi ; Q.orar.max=27.51 mc/h

- **Sistem alimentare cu apa potabilă**
  - Lt=24,17706 km ;
  - conducta aductiune-L=6,00907 km ; 4
  - statie pompare aductiune -2 buc ;
  - gospodarie apa 1000 mc-1 buc ;
  - retea distributie apa-L=18,16799 km ;
  - hidranti-22 buc ;

- camine vane-132 buc ;

- **Sistem de colectare ape uzate**
  - Lt=24,4835 km;
  - retea cu functionare gravitationala-L=15,0845 km ;
  - retea cu functionare prin pompare-L=9,3990 km ;
  - camine vizitare-634 buc ;
  - statii pompare ape uzate-10 buc

Art. 8. Se imputemiceste domnul , Primarul UAT Răchiți sa reprezinte UAT Răchiți în relatia cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si sa semneze orice documente necesare pentru aprobarea la finantare si implementarea proiectului ”Înființare sistem de apă și apă uzată în localitatea Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Catargiu Mihai

Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Bordianu Tatiana

Adoptată în şedinţa din data de 13.02.2023 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie.